

4. ROBOTY BUDOWLANE MODERNIZACJI SALI WIDOWISKOWEJ				
6	KNR 2-02 2005/05	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych	m2	150,000
7	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - podwójne	m2	150,000
8	KNR 2-02 2005/01	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na ścianach na zaprawie - płyty dźwiękochłonne	m2	70,000
9	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	80,000
10	KNR 5-08 0512/01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych na podwieszanych sufitach z podłączeniem, sufitowych 4x40W zawieszanych - oprawy energooszczędne wraz z okablowaniem	szt	10,000
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kurtyny podwieszanej ściennej 500x300	kpl	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych	szt	2,000